

Nazwa jednostki projektowania:

mgr inż. arch. Andrzej Horwat

Pozostałe dane:

e-mail: arch.andrzejhorwat@gmail.com

Tel. kom.: 601-287-040

Adres jednostki projektowania:

ul. Wrzosowa 48 Lubiatów

67-410 Ślawa

STRONA TYTUŁOWA

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR	Gmina Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA CZĘŚCI SOCJALNEJ I ADMINISTRACYJNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO „KRAINA MARZEŃ” W JERZMANOWEJ
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	67-222 Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25 Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jerzmanowa Działka nr 547/167 , obręb 0004 Jerzmanowa

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWA- NIA	DATA OPRACOWA- NIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Andrzej Horwat	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 28/88 DOIA nr DS/0254	Branża budowlana	25-06-2025	mgr inż. arch. Andrzej Horwat projektant w specjalności architektonicznej uprawniony do projektowania wszelkich obiektów budowlanych upr. pismo 28/88 Lw członek DOIA nr DS-0254
Opracowa- nie	Tomasz Żaczek			25-06-2025	

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CZĘŚCI SOCJALNEJ I ADMINISTRACYJNEJ
PRZEDSZKOLA GMINNEGO „KRAINA MARZEŃ” W JERZMANOWEJ
ADRES INWESTYCJI: 67-222 Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25
NAZWA INWESTORA: Gmina Jerzmanowa
ADRES INWESTORA: ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
DATA OPRACOWANIA: 25.06.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.06.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		roboty budowlane			
1 d.1	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Przeniesienie grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0506-01	Demontaż rur przyłączeniowych do grzejnika	m		
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
3 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,02 * 2	m	2,040	
				RAZEM	2,040
4 d.1	KNR 0-19 0928-02 kalk. własna	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 wraz z wywozem i utylizacją	m2		
		0,95 * 0,45	m2	0,428	
				RAZEM	0,428
5 d.1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
		2,05 * 2 * (0,24 + 0,06) {ściany zewnętrzna i okładzina klinkierowa}	m2	1,230	
				RAZEM	1,230
6 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu	m3		
		2,05 * 0,54 * 0,30	m3	0,332	
				RAZEM	0,332
7 d.1	KNR-W 4-01 0604-01 kalk. własna	rozebranie ocieplenia	m2		
		2,05 * 0,45	m2	0,923	
				RAZEM	0,923
8 d.1	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 Okno o współczynniku przenikania ciepła U=0.9 W/m2K. rozwieralno-uchylne. Osadzić w poziomie podłogi. Okno od strony wewnętrznej zabezpieczone przed wglądem z zewnątrz na wysokość ok. 120cm od posadzki w sposób analogiczny jak inne istniejące duże przeszklenia zewnętrzne (układ poziomych pasków ze specjalistycznej folii mlecznej lub poprzez piaskowanie szyby lub w inny sposób zależny od technologii wybranego producenta. Szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem	m2		
		0,95 * 2,50	m2	2,375	
				RAZEM	2,375
9 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okna folią	m2		
		0,95 * 2,50	m2	2,375	
				RAZEM	2,375
11 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		2,05 * 2	m	4,100	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,100
12 d.1	KNR K-04 0306-01 0306-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 5 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku	m2		
		2,05 * 2 * 0,24	m2	0,984	
				RAZEM	0,984
13 d.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym siatką	m		
		2,50 * 2	m	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		3,41 * 3,00 - 0,95 * 2,50	m2	7,855	
				RAZEM	7,855
15 d.1	KNR-W 4- 01 0809-10	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 15x15 cm na kleju	m2		
		0,30 * 0,30 + 0,50 * 0,24	m2	0,210	
				RAZEM	0,210
16 d.1	KNR K-45 0201-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm na macie strukturalnej AIR-Z 0,8 mm - parapet zewnętrzny	m2		
		0,60 * 0,30	m2	0,180	
				RAZEM	0,180
17 d.1	KNR 0-23 2612-02	przyklejenie płyt styropianowych gr. 4 cm do ościeży	m2		
		2,05 * 2 * 0,24	m2	0,984	
				RAZEM	0,984
18 d.1	KNR 0-23 2612-07	przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		2,5 * 2 * 0,34	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
19 d.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym siatką	m		
		2,50 * 2	m	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.1	KNR 0-23 2612-08 analogia	montaż uszczelki rozprężnej	m		
		2,50 * 2 + 0,45	m	5,450	
				RAZEM	5,450
21 d.1	KNR-W 2- 02 0919-04 z.sz. 5.7. 9911-12	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży - powierzchnia do 1 m2	m2		
		2,05 * 0,24 * 2	m2	0,984	
				RAZEM	0,984
22 d.1	KNR 2-02 1209-01	Balustrada portafenetre	m		
		0,60	m	0,600	
				RAZEM	0,600
23 d.1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
24 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km + utylizacja	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,50	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
25 d.1	KNR-W 4- 01 1215-07	Mycie po robotach malarskich	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000